

Intervento di somma urgenza per verifica e messa in sicurezza muro su Via delle Serre , Parco Mediceo di Pratolino

PERIZIA GIUSTIFICATIVA															
N. D'ORDINE ARTICOLO	RIFERIMENTO CODICE PREZZARIO REGIONE TOSCANA	DESCRIZIONE ARTICOLO	PARZIALI				U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA			COSTO non soggetto a ribasso	IMPORTO A RIBASSO
			Par. ug	Lung.	Larg.	H/Peso									
	2024														
1	NP1	Muro di confine - Installazione sistema di messa in sicurezza antiribaltamento previa rimozione di parti pericolanti, rimozione di vegetazione di intralcio, predisposizione piani di posa , taglio a misura degli elementi e montaggio della struttura lignea. il tutto compreso fornitura di: correnti di sezioni 10x10, 12x12, e di 6x6 e 8x8, tavole di spessore da 2 a 6 cm e di lunghezza mt 4, ancoraggi necessari. La voce comprende anche tutta l'attrezzatura necessaria, il generatore, la motosega, il trapano avvitatore a percussione, il martello demolitore, oltre a mezzi d'opera quali autocarro leggero, miniscavatore a cingoli, minipale a ruote gommate compreso di oneri carburante. E' compresa inoltre la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte						€ 508,52	520,00	€ 264.430,40					€ 264.430,40
2	TOS24_AT.N10.015	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile													
		MISURAZIONI:	4,00												
		SOMMANO cad	4,00				cad	€ 776,32	4,00	€ 3.105,27					€ 3.105,27
		SICUREZZA													
3	TOS24_17.N05.002.014	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.													
		MISURAZIONI:													
		area di accesso al cantiere alm p.t.	20,00						20,00						
		SOMMANO cad	20,00				cad	€ 24,19	20,00	€ 483,80	€ 483,80				€ 0,00
	TOS24_17.P05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110													
		MISURAZIONI:													
		area di accesso al cantiere alm p.t.	4,00						4,00						
		SOMMANO cad	4,00				cad	€ 139,71	4,00	€ 558,84	€ 558,84				€ 0,00
4	TOS24_17.N05.002.017	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.													
		MISURAZIONI:													
		area di accesso al cantiere esterna	20,00						20,00						
		SOMMANO cad	20,00				cad	€ 10,01	20,00	€ 200,20	€ 200,20				€ 0,00
5	TOS24_17.N07.002.015	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.													
		MISURAZIONI:													
		area di accesso al cantiere esterna	5,00						5,00						
		SOMMANO cad	5,00				cad	€ 29,00	5,00	€ 145,00	€ 145,00				€ 0,00
6	TOS24_17.P07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri													
		MISURAZIONI:													
		area di cantiere interna	2,00						2,00						
		SOMMANO cad	2,00				cad	€ 9,29	2,00	€ 18,58	€ 18,58				€ 0,00

N. D'ORDINE	ARTICOLO
-------------	----------

RIFERIMENTO	CODICE	PREZZARIO	REGIONE	TOSCANA
2024				

DESCRIZIONE ARTICOLO	PARZIALI				U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	COSTO non soggetto a ribasso	IMPORTO A RIBASSO	
	Par. ug	Lung.	Larg.	H/Peso								
Attrezzature di primo soccorso - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 MISURAZIONI: area di cantiere interna SOMMANO cad 1,00 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6 MISURAZIONI: area di cantiere interna SOMMANO cad 1,00 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. MISURAZIONI: area di cantiere interna SOMMANO cad 1,00 Operario edile IV livello MISURAZIONI: SOMMANO h 100,00 Operario edile specializzato MISURAZIONI: SOMMANO h 120,00 Operio edile qualificato MISURAZIONI: SOMMANO h 120,00					h	€	32,55	120,00 120,00 100,00 1,00 1,00 1,00	€	3.906,00 4.687,20 4.127,00 50,44 87,00 107,88	€	1.651,74 281.907,61
					h	€	39,06	120,00 120,00 100,00 1,00 1,00 1,00	€	3.705,30 3.262,45 0,00 0,00 0,00 0,00	€	10.055,49
					h	€	41,27	100,00 100,00 100,00 1,00 1,00 1,00	€	3.087,75 981,90 864,55 0,00 0,00 0,00	€	270.200,38
					cad	€	50,44	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	€	50,44 87,00 107,88	€	
					cad	€	87,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	€	87,00 107,88	€	
					cad	€	107,88	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	€	107,88	€	