1.0 RELAZIONE TECNICA

1.01 DESCRIZIONE IMPIANTI

Per avere una maggiore controllo sulle zone di accesso al pubblico del Parco di Villa Demidoff si rende necessario una revisione del'impianto di TVCC esistente compreso un adeguamento dello stesso alle nuove esigenze;
Tale adeguamento richiede l'installazione di nuove telecamere nelle zone identificabili in: zona Limonaia n.2 telecamere per controllo Villetta e Limonaia; zona Paggeria n.3 telecamere per retro Gigante, Bagni casetta Rossa, Paggeria; zona Grotta Mugnione n.2 telecamere; zona ingresso Compagnia e Lago n.2 telecamere.
Le telecamere saranno del tipo IP e/o analogiche a seconda della zona dove saranno installate e del tipo wireless compreso antenne per trasmissione segnale.
Saranno eseguiti degli scavi compreso il ripristino degli stessi, per installazione cavidotti per passaggio cavi, i tragitti saranno concordati con la DLL.
L'intervento comprende l'aggiornamento del programma di gestione e controllo immagini, l'installazione di videoser e switch gigabit 8P POE per postazioni Wireless

1.02 CONCLUSIONI

Alla fine dei lavori la Ditta installatrice deve eseguire le Verifiche tecniche richieste per la messa in servizio degli impianti, compreso Dichiarazione di conformità degli stessi, garanzie delle attrezzature installate e quant'altro richiesto dalla normativa vigente in materia al momento dell'esecuzione dei lavori

Il Tecnico
per. ind. Alessandro Carmannini