

PALESTRA ISTITUTO "MARCO POLO"

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA



PALESTRA ISTITUTO
"MARCO POLO"

Via di S. Bartolo a Cintoia, 19/a
50142- FIRENZE

CODICE: 25 MarcoPolo 07

CUP:

CODICE STR:

PROPRIETÀ:

**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

LEGALE RAPPRESENTANTE:

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Ing. Gianni Paolo Cianchi

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Direzione Edilizia

responsabile del procedimento

Geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA:

Geom. Francesco Acciai

DISEGNATORE:

Luciana Pinzani

data: Maggio 2018 Approvato con Det./Del. N°

REVISIONE: REVISIONE

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

elaborato n°

Doc 1



**Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo
Via di San Bartolo a Cintoia 19 - Firenze**

**OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva
all'interno della palestra**

Gli interventi previsti si riferiscono al rifacimento di tutta la pavimentazione sportiva che si trova all'interno della palestra dell'Istituto Marco Polo situato in via di San Bartolo a Cintoia n. 19 – Firenze.

Tale intervento si è reso necessario in quanto l'attuale pavimentazione sportiva risulta deteriorata in più punti costituendo un potenziale pericolo per tutti coloro che vi svolgono attività sportiva.

In particolare si procederà alla completa rimozione dell'esistente pavimentazione in gomma e dei sottostanti strati isolanti, compresa la necessaria movimentazione per lo smaltimento.

Eseguita una pulizia e una preparazione del sottofondo, che si presume sia in buono stato, si posizionerà una lamina stabilizzante Everlay dello spessore di 1,5 mm con teli di altezza 200 cm.

Successivamente è prevista la collocazione della nuova pavimentazione sportiva in gomma dello spessore di 4 mm, su due colorazioni diverse a scelta della D.L..

Saranno inoltre eseguite le segnature regolamentari con vernice poliuretana di molteplici aree di gioco, in sostanza si riproporranno quelle esistenti.

Si realizzerà infine una nuova pavimentazione in gomma nell'area che collega il settore sportivo agli spogliatoi.

Come percorso di accesso all'area di cantiere, sarà utilizzata l'esistente viabilità interna dell'area di pertinenza dell'Istituto scolastico.

I lavori si svolgeranno quasi esclusivamente all'interno della palestra che, in occasione delle lavorazioni, sarà a completa disposizione dell'Impresa essendo sospese le consuete attività didattiche che si svolgono al suo interno.

L'area oggetto d'intervento risulta quindi di per se già ben delimitata, ad eccezione di un'area di stoccaggio del materiale di risulta individuata in prossimità di uno degli ingressi alla palestra, tale area sarà opportunamente delimitata da una recinzione di cantiere.

Il Tecnico

Geom. F. Acciai