## LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. RODOLICO"

Lavori di manutenzione straordinaria relativi agli adeguamenti normativi e funzionali della palestra spogliatoi



LICEO N. RODOLICO" via Baldovinetti, n.5 Firenze

CUP:B15B18009930003

CODICE STR: -

PROPRIETÁ: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento

Arch. A. Bazuzi

PROGETTISTA:

arch. Paolo Carideo

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:

Dott. Ing. Marcello CEI Viale Alessandro Guidoni, 135 50127 FIRENZE (FI) PROGETTO ESECUTIVO

elaborato nº

stima incidenza mano d'opera

MPIANTI ELETTRIC

IE\_13

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Direzione Edilizia

data: ottobre 2018

**REVISIONE:** 

## Comune di Firenze Provincia di Firenze

pag. 1

## STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. RODOLICO"

Lavori di manutenzione straordinaria relativi agli adeguamenti normativi e

funzionali della palestra spogliatoi

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Data, 02/10/2018



Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	One matical	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 13.21.0080,0 01	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una a sclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase max 16 A.					
	SOMMANO cad	6,00	112,00	672,00	56,40	8,39
2 13.21.0080.0 03	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una a esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 16 A.					
	SOMMANO cad	3,00	120,00	360,00	30,30	8,41
3 15.01.0007.0 02	Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55					
	SOMMANO cad	2,00	10,90	21,80	4,62	21,19
4 15.01.0015.0 01	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO arie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. Per punto di comando					
	SOMMANO cad	6,00	9,90	59,40	10,32	17,37
5 15.01.0070.0 01	Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttor dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto luce.					
	SOMMANO cad	105,00	17,20	1′806,00	451,50	25,000
6 15.01.0070.0 02	Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttor E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.)	119				
	SOMMANO cad	49,00	12,10	592,90	140,14	23,63
7 15.02.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin afrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.					
8	SOMMANO cad  CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN	23,00	13,80	317,40	91,31	28,76
15.02.0005.0 01	ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non sup eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono	Ĭ				
	esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP4X SOMMANO cad	6,00	18,10	108,60	21,84	20,110
) 15.02.0031.0 )1	PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA . Punto allaccio per pre allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio besso su tubazione in pure					
	basso su tubazione in pvc SOMMANO cad	22,00	17,40	382,80	48,84	12,759
10 15.02.0032.0 )1	Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, p ensate a parte Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio basso					
	SOMMANO cad	6,00	18,40	110,40	13,32	12,065
11 15.02.0041.0 02	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A.					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Outstitle 1	IMP	ORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			4'431,30	868,59	
12 15.02.0041.0 03	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ezione IP55.	19,00	4,80	91,20	21,09	23,12
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+ T 10/16A + UNEL.  SOMMANO cad	28,00	12,60	352,80	51,80	14,68
3 5.02.0041.0 04	Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL.	15.00	10.00	150.00	1665	11.16
14 15.02.00 <b>7</b> 0.0	SOMMANO cad  Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi idon compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per presa da frutto 2P+T	15,00	10,00	150,00	16,65	11,10
	10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17)  SOMMANO cad	22,00	18,40	404,80	118,14	29,18
15 15.02.0070.0 04	idon mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17.	22.00		154.00	20.51	15.00
16 15.02.0080.0 )1	SOMMANO cad  Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola nto al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro	22,00	7,00	154,00	23,54	15,28
	оссотте per dare l'opera finita. Bipolare.  SOMMANO cad	6,00	7,00	42,00	15,48	36,85
17 15.03.0030	Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i conduttori.					
	SOMMANO cad  Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a	1,00	32,00	32,00	13,00	40,62
01	i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.  SOMMANO cad	1,00	89,00	89,00	24,40	27,41
19 15.03.0340.0 04	Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi pera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa.					
	SOMMANO cad	2,00	241,00	482,00	25,80	5,35
20 15,04,0092.0 03	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2			la de		
	SOMMANO m	45,00	15,20	684,00	143,10	20,92
21 15.04.0092.0 04	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2					
	SOMMANO m	110,00	11,30	1′243,00	305,80	24,60
22 15.04.0092.0 05	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere					
	A RIPORTARE			8′156,10	1'627,39	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LA VORI		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			8′156,10	1′627,39	
	murarie. 5x6 mm2 SOMMANO m	120,00	7,60	912,00	309,60	33,947
23 15.04.0092.0 06	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2					
	SOMMANO m	25,00	6,30	157,50	59,50	37,77
5.04.0092.0 08	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2					
	SOMMANO m	120,00	4,10	492,00	214,80	43,659
25 15.04.0092.0 25	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2					
	SOMMANO m	520,00	4,20	2′184,00	774,80	35,476
26 15,04.0092,0 26	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2			8		
	SOMMANO m	670,00	3,30	2′211,00	877,70	39,697
27 15.04.0092.0 27	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2					
	SOMMANO m	1′030,00	2,70	2′781,00	1′184,51	42,593
	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC di qualità S17, sigla di designazione FS17 450/750 V (norme CEI EN 5025) (Euroclassi Cca- s3,d1,a3) conforme alla Normativa Europea quanto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2					
	SOMMANO m	280,00	1,80	504,00	277,20	55,000
29 5.04.0112.0 4	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC di qualità S17, sigla di designazione FS17 450/750 V (norme CEI EN 5025) (Euroclassi Cca- s3,d1,a3) conforme alla Normativa Europea anto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2					
	SOMMANO m	540,00	1,40	756,00	437,40	57,857
5.04.0112.0 5	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC di qualità S17, sigla di designazione FS17 450/750 V (norme CEI EN 5025) (Euroclassi Cca- s3,d1,a3) conforme alla Normativa Europea anto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2			e W		
5.05.0020.0 22	Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, inter otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro	400,00	1,10	440,00	264,00	60,000
1	occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.  SOMMANO m	215,00	4,60	989,00	550,40	55,652
5.05.0020.0 3	Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, inter otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.		.,00		223,.0	, , , ,
	SOMMANO m	110,00	5,20	572,00	310,20	54,231
	Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di					
	A RIPORTARE			20′154,60	6'887,50	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M P	ORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			20′154,60	6′887,50	
04	controsoffitti, inter otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.  SOMMANO m	10,00	5,80	58,00	30,80	53,10
34 15.05.0031.0 02	Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono c protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.	3	o d			
	SOMMANO m	150,00	6,60	990,00	384,00	38,78
35 15.05.0031.0 03	Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono c protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.	140,00	7,70	1′078,00	394,80	36,623
36 15.05.0031.0 04	Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono c protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre	140,00	7,70	1 078,00	394,80	30,02.
	per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.  SOMMANO m	60,00	8,40	504,00	169,20	33,571
37 15.05.0050.0 02	Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga i protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.	Σ				
	SOMMANO m	45,00	8,40	378,00	138,60	36,667
38 15.05.0050.0 03	Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga i protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.	200	ě			
	SOMMANO m	55,00	10,40	572,00	197,45	34,519
39 15.05.0050.0 04	Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga i protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.					
	SOMMANO m	240,00	12,00	2′880,00	926,41	32,167
40 15.05.0070.0 01	Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50.					
	SOMMANO cad	12,00	7,80	93,60	24,60	26,282
11 15.05.0070.0 04	Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70.					
	SOMMANO cad	17,00	15,00	255,00	43,69	17,133
	Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140.					
	SOMMANO cad	5,00	75,00	375,00	19,25	5,133
5.05.0090.0	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 100x100x50.					
	SOMMANO cad	45,00	4,60	207,00	57,60	27,826
14 5.05.0090.0	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper i ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm150x110x70.					
	SOMMANO cad	51,00	6,10	311,10	65,28	20,984
- 2	A RIPORTARE			27'856,30	9'339,18	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			27′856,30	9′339,18	
45 15.05.0090.0 06	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 300x320x120.					
46	SOMMANO cad  Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla	14,00	25,20	352,80	35,84	10,159
15.05.0130.0 01	posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.  SOMMANO m	15,00	18,30	274,50	97,50	35,51
47 15.05.0130.0 03	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elemento rettilineo di	13,00	10,30	214,50	71,50	33,31
	larghezza assimilabile a mm 200.  SOMMANO m	10,00	22,30	223,00	65,00	29,148
48 15.05.0130.0 06	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.					
19	SOMMANO cad  Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla	2,00	13,10	26,20	9,78	37,328
	posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.					
	SOMMANO cad	2,00	17,10	34,20	9,78	28,596
50 15.05.0130.0 11	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; m 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.					
51 15.05.0130.0	SOMMANO cad  Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi:	2,00	20,20	40,40	14,00	34,653
13	m 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.					
-2	SOMMANO cad	2,00	24,50	49,00	14,00	28,571
52  5.05.0230.0  1	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, I soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 100x60.					
53 5.05.0230.0	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le	55,00	16,70	918,50	280,50	30,539
03	giunzioni, 1 soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60.  SOMMANO m	65,00	18,60	1′209,00	331,50	27,419
5.05.0230.0 4	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, I soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x60.					
	SOMMANO m	80,00	19,60	1′568,00	407,99	26,020
5.08.0031.0 1	Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata ad altezz flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. lm.  SOMMANO cad	19,00	87,00	1'653,00	188,86	11,425
6 5.08.0033.0 3	Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata ad altezza per dare l'opera finita. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 7700 e 8100 lm.		1			, . 30
	A RIPORTARE			34'204,90	10′793,93	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M P	ORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			34′204,90	10′793,93	
57 15.08.0192.0	SOMMANO cad  Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,	5,00	166,00	830,00	49,70	5,98
19	uni 11222) fornita in ggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per griglia di protezione fino a 24W.	6.00	21.00	144.00	7.00	
58 15.08.0193.0 01	SOMMANO cad  Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia min on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180 lm - versione SE	6,00	24,00	144,00	7,68	5,33
59 15.08.0193.0 02	SOMMANO cad  Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia min on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con	12,00	95,00	1′140,00	133,20	11,68
	flusso luminoso emesso minimo pari a 300 lm - versione SE  SOMMANO cad	9,00	118,00	1'062,00	99,90	9,40
60 NP01	Dismissione di impianto elettrico esistente nei locali oggetto dell'intervento, ed eventuale ricollocazione di parte di essi, secondo indicazioni della D.L., comprendente le seguen orto dei materiali elettrici dismessi, fino ai magazzini comunali; trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.					
61 NP02	SOMMANO a corpo  Quadro generale QG esistente modifica come da schema unifilare. Nella voce è compresa la certificazione del quadro, etichettatura e la redazione as built dello schema elettrico	1,00	5′480,99	5′480,99	4'206,60	76,749
	SOMMANO a corpo	1,00	1′411,62	1′411,62	98,40	6,97
62 NP03	Quadoi elettrico. QP Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno IP40, completa di portella frontale con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali ioni come previsto da CEI EN 61439-1: Fornitura e posa in opera di QP - Quadro palestra 144 moduli h 1050mmx575mmx200mm	3	2			
	SOMMANO a corpo	1,00	3′517,77	3′517,77	634,56	18,039
63 NP04	Quadri elettrici. Q.AEROT Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno IP55, completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, e azioni come previsto da CEI EN 61439-1: Fornitura e posa in opera di carpenteria Q.AEROT. Quadro Aereotermi. 18 moduli SOMMANO a corpo	1,00	136,69	136,69	36,90	26,999
	INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO ROTATIVO IN MATERIALE PLASTICO. Fornitura e posa in opera di interruttore di sezionamento e comando del tipo a CAM rotativo in resina IP65. Completo di rinforzo in nylon, raccordi e cavo, nei tipi sotto descritti il tutto per rendere l'opera finita aregola d'arte. 3X16A					
55 NP06	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di punto luce a relè composto da sensore di presenza temporizzato unipolare In=16 A 220 V, per comando luci zona spogliatoi, servizi igienici PT, archivio e principale, dorsale esclusa, e di ogni onere e magistero per	2,00	42,38	84,76	22,14	26,121
	rendere titolo finito all'opera a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno	12,00	112,18	1′346,16	295,20	21,929
NP07	Fornitura e posa in opera di Led Panel 60x60, con lampada a LED da 25W,grado di protezione IP44 2200 lm 4000K classe II,compreso parte di: accessori elettrici e meccanici allacciam iaio, ed ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.					
NP08	SOMMANO cadauno Formitura e posa in opera di Led Panel 60x60, con lampada a LED da 33W,grado di protezione IP43 3600 lm 4000K UGR<19 CRI>80 classe II,compreso parte di: accessori elettrici e mecca iaio, ed ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera	13,00	97,31	1 '265,03	255,84	20,224
	completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno	42,00	114,25	4′798,50	826,56	17,225
58	Fornitura e posa in opera di proiettore LED simmetrico 4000 K 13000 lm 130 W lunga					
	A RIPORTARE			55'422,42	17'460,61	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Ouom#i42	I M P	ORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			55'422,42	17′460,61	
NP09	durata 80.000 ore IP66 - Installazione fino a 8,5m di altezza, Fissato a parete. Il proiettore è rto, ed ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno	3,00	269,89	809,67	66,42	8,20
69 NP10	Fornitura e posa in opera di proiettore LED asimmetrico 4000 K 20500 lm 50° 202 W lunga durata 80.000 ore IP66 - Installazione a 6m di altezza, Fissato a binario in acciaio (non co rto, ed ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	10,00	471,54	4′715,40	369,00	7,82
70 NP11	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con lampada a led da 15 W 1550lm 4000k IP44 da inserire su foro a sezione di 180mm, completo di ghiera cpriforo a sezione circolare, quoata parte cavi fino a scatola di derivazione e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	7,00	84,27	589,89	137,76	23,35
71 NP12	Fornitura e posa in opera di griglia di protezione per sensore volumentrico e quant'altro per rendere l'opera fnita reola d'arte  SOMMANO cadauno	2,00	25,80	51,60	24,60	47,67
72 NP13	Fornitura e posa in opera di supporti antisismici per impianti elettrici.  Alla struttura verrà ancorata la tubazione TAZ e i singoli proiettori per illuminazione palestra.  Lo s ggio e rimessa in opera del controsoffitto interessato, calcolo e certificazione					
	dello staffaggio ai fini antisismici  SOMMANO a corpo	1,00	4′983,00	4′983,00	1′574,40	31,59
73 NP14	Quadro elettrico. Q.SX.P1 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno IP40, completa di portella frontale con chiusura a chiave, pannelli	1,00	4 983,00	4 983,00	1 3/4,40	31,39
	interni, even visto da CEI EN 61439-1: Fornitura e posa in opera di Q.SX.P1- Quadropiano primo destro 144 moduli h 1050mmx575mmx200mm					
	SOMMANO a corpo	1,00	3′289,39	3'289,39	634,56	19,29
74 NP15	Quadro elettrico. Q.DX.P1 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno IP40, completa di portella frontale con chiusura a chiave, pannelli interni, even visto da CEI EN 61439-1: Fornitura e posa in opera di Q.DX.P1- Quadropiano primo destro 144 moduli h					
	1050mmx575mmx200mm SOMMANO a corpo	1,00	3'686,78	3′686,78	634,56	17,21
NP16	Quadri elettrici. Q.Boiler Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno IP55, completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, mpreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: Fornitura e posa in opera di carpenteria Q.Boiler - 12 moduli					
	SOMMANO a corpo	2,00	270,72	541,44	88,56	16,35
76 NP17	Sostituzione cavo di alimentazione banchi laboratorio fisica e postazione PC laboratorio informatica compreso attestazione prese e quant'altro per rendere l'opera finita a regola d'arte					
	SOMMANO a согро	1,00	2′564,21	2′564,21	1′968,00	76,74
77 NP18	Modifica quadro elettrico esistente sito nel laboratorio di fisica, la voce comprende smontaggio, fornitura e posa in opera di nuovi interruttori come da schema, cablaggio e certificazione del quadro il tutto per rendere l'opera finita a regola d'arte					
	SOMMANO a corpo	1,00	291,60	291,60	73,80	25,309
VP19	Sistemazioen cavi dati da rec a postazione wifi site nel corridoio piano primo, la voce comprende la sistemazione dentro passarella a filo (non compresa nella segunete voce) il tutto per rendere l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO a corpo	1,00	275,61	275,61	211,52	76,740
	Parziale LAVORI A MISURA euro		1	77 221,01	23'243,79	30,100
j	TOTALE euro			77'221,01	23'243,79	30,100
			Ą.			
	A RIPORTARE					

INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI COSTO		incid.
E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	% %
RIPORTO			
Riepilogo Strutturale CATEGORIE		20/212	20.40
			30,100
		·	76,749 31,595
Laboratorio Informatica e Fisica euro	2′564,21	1′968,00	76,749
Sostituziona cavi euro	2′564,21	1′968,00	76,749
IMPIANTI ELETTRICI euro	69′673,80	19′701,39	28,27
Dismissione impianti esistenti euro Quadri euro Distribuzione euro Cavi elettrici euro Forza Motrice euro	5'480,99 12'583,69 13'958,30 12'364,50 1'760,96	4'206,60 2'127,54 4'578,17 4'848,41 339,87	76,749 16,900 32,799 39,212 19,300
Prese Piano terra : Bipolare + UNEL IP55 euro Prese Piano Primo: UNEL + 10/16 IP20 euro Presa lavagna: 2(Unel+10/16) con bipolare IP20 euro Chiamata WC disabili euro Interruttore Aerotermi euro	336,60 131,40 1′073,40 134,80 84,76	61,74 24,12 190,50 41,37 22,14	18,342 18,356 17,747 30,696 26,12
Sostituzione Impianto euro	2′957,70	733,32	24,79
Sostituzione UNEL +10/16 euro Sostituzione Interruttore/Pulsante euro Sostituzione punto luce e allaccio plafoniere esistenti euro	558,80 592,90 1′806,00	141,68 140,14 451,50	25,35- 23,63- 25,00-
Illuminazione euro	18'434,85	2′445,06	13,26
Accesnione Luce Palestra Pulsantiera a 3 pulsanti euro Accensione con sensori PT euro Corpi Illuminanti PT euro Corpi Illuminati esterni euro Corpi Illuminati P1 euro Illuminazione di emergenza euro	81,20 1'346,16 7'400,32 809,67 6'451,50 2'346,00	14,94 295,20 812,30 66,42 1 015,42 240,78	18,399 21,929 10,970 8,200 15,739 10,260
Impianti speciali euro	809,21	261,92	32,367
<nessuna> euro Impianto allarme euro</nessuna>	275,61 533,60	211,52 50,40	76,746 9,445
Allaccio Finestre e Termoconvettori euro	1′032,00	86,70	8,40
Allaccio Finestre motorizzate PT+P1 euro Allacci temoconvettori PT e boiler P1 euro	672,00 360,00	56,40 30,30	8,393 8,417
Laboratorio Informatica e Fisica euro	291,60	73,80	25,309
Quadro Laboratorio Fisica euro	291,60	73,80	25,309
Data, 02/10/2018  Data, 02/10/2018  Data, 02/10/2018	77'221,01	23'243,79	30,100
	RIPORTO  Riepilogo Strutturale CATEGORIE  LAVORI A MISURA euro  -nessuna" euro  Laboratorio Informatica e Fisica euro  Sostituziona cavi euro  Dismissione impianti esistenti euro Quadri curo  Dismissione impianti esistenti euro Quadri curo  Dismissione impianti esistenti euro Quadri curo  Dismissione impianti esistenti euro Presse Piano terra: Bipolare + UNEL IP55 euro Presse Piano terra	TOTALE	RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   RIPORTO   PROPERTO   PROPE