Succursale ISTITUTO "P. CALAMANDREI"

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE



I.I.S.S. "P. CALAMANDREI"

Via G. Di Vittorio
50019 Sesto Fiorentino

PROPRIETÁ:
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento
Geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA:
geom. Francesco Acciai

DISEGNATORE:
Luciana Pinzani

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Direzione Edilizia

data: Aprile 2019
REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

elaborato n°
DOC.01

\\FILESRV-CAV1\WORK\ARCHIVIAZIONE IMMOBILI\A_SCOLASTICI\08-CALAMANDREI\11_SUCC_RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE\PIANTE_MASK_ELABORATI.DWG

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Interventi per il rifacimento di pavimentazioni presso la Succursale del Calamandrei posta in V.le di Vittorio a Sesto Fiorentino

In seguito ad analisi svolte su campioni prelevati in data 03/12/2018 all'interno della Succursale dell'Istituto Scolastico "Piero Calamandrei" situata in V.le di Vittorio a Sesto Fiorentino, è stata riscontrata la presenza di amianto nelle mattonelle in linoleum costituenti la pavimentazione delle aule didattiche.

La Città Metropolitana di Firenze si è subito adoperata per trovare una soluzione che consentisse il regolare svolgimento delle attività didattiche, individuando altri due immobili idonei al trasferimento degli studenti, prevedendoci la loro permanenza per l'intero anno scolastico 2018/2019 nell'attesa che presso la succursale del Calamandrei si svolgano le operazioni di bonifica.

Per risanare gli ambienti contenenti i suddetti materiali dannosi, è prevista, con altro appalto, la rimozione dei pavimenti esistenti e dei collanti sottostanti; con il presente progetto s'intende invece prevedere il rifacimento di tutte le nuove pavimentazioni.

Per non creare un dislivello fra la nuova pavimentazione, da realizzare all'interno delle aule, e quello presente nei corridoi, si è pensato di posare in opera un pavimento in pvc dello stesso spessore di quello preesistente ovvero 2 mm.

Nello specifico sono previste le seguenti lavorazioni:

1. eventuale ripresa del sottofondo qualora, in seguito alle operazioni di bonifica, presentasse cavità dovute a parti mancanti rimosse;

2. rasatura del sottofondo per regolarizzare e livellare il piano di posa del nuovo pavimento;

3. fornitura e posa di pavimento in pvc eterogeneo;

4. fornitura e posa di battiscopa in alluminio;

5. tinteggiatura di balza.

Prima di posare in opera la pavimentazione fornita dall'Impresa appaltatrice, è prevista una campionatura e l'analisi in SEM per verificarne l'idoneità.

Il Tecnico
Geom. Francesco Acciai