

DIREZIONE VIABILITA' MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze - Lotto 1: Zona Alto Mugello e Mugello Ovest

ORDINE DI LAVORO n. 21

Scheda MIT 04499.19.FI - Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte. Zona 1-C.O. Barberino M.llo- anno 2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



	ARTICOLO	Ordine di lavoro n. 21 - Co	3111 010	HETRICO		ISIONI				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	· QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	PA PA.COV	PREZZI AGGIUNTI Oneri aggiuntivi per misure "anti-COVID19" 1.5%*135495.88 Totale	Euro	2.032,44				2.032,44	1,00	2.032,44
2	ANAS G.01.001.2.b	SP 8 "MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO" Barriera di sicurezza in tratti vari tra il km 25+000 e il km 29+900 Lavori a misura Prezzi listino ANAS 2018 Smontaggio di Barriera non riutilizzabile su terra Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione	Eulo		F0.00000			2.032,44	1,00	2.032,44
3	04.E08.003 04.E08.003.001	- al km 25+200 58 - al km 25+500 54 - al km 28+000 195 Totale Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.	ml		58,00000 54,00000 195,00000			58,00000 54,00000 195,00000 307,00000	2,14	656,98
	NP	- al km 25+200 120 - al km 25+500 110 - al km 28+000 345 Totale NUOVI PREZZI	m		120,00000 110,00000 345,00000			120,00000 110,00000 345,00000 575,00000	61,40	35.305,00
4	NP.18 PR.P01.002	Fornitura di nastro di raccordo speciale di lunghezza superiore, per connessione tra barriera stradale di sicurezza doppia onda 2n e barriera tripla onda 3n 2 Totale Sabbie, ghiaie ed inerti vari	cad	2,000				2,000 2,000	480,70	961,40
5	PR.P01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava - per ricarica banchine 90 Totale	Tn	90,00000				90,00000	10,21	918,90
		A RIPORTARE								39.874,72



		Ordine di lavoro n. 21 - Co	71-11-010	FILTRICO	LOTINAT.	110				
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	0.14.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	FRLZZO	IMPORTO
		RIPORTO								39.874,72
6	AT.N01.001 AT.N01.001.014	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni								
		- per ricarica banchine 16		16,00000				16,00000		
		Totale	ora					16,00000	17,08	273,28
7	AT.N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV								
		- per ricarica banchine 16		16,00000				16,00000	46.56	254.05
		Totale	ora					16,00000	16,56	264,96
8	RU.M10.001 RU.M10.001.002	Operaio edile Operaio edile - Specializzato								
ļ		32		32,00000				32,00000	26.20	1 164 16
ļ		Totale	ora					32,00000	36,38	
		Totale Lavori a misura Euro								<i>39.544,68</i>
	H.09	Oneri per la sicurezza Prezzi listino ANAS 2018								
9	H.09.001.1	SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
İ		2		2,000				2,000		
		Totale	cad					2,000	680,54	1.361,08
10	H.09.001.2	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 SPOSTAMENTO								
1		2		2,000				2,000		
		Totale	cad					2,000	226,85	453,70
11	H.09.001.3.a	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO								
1		Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.								
		10 Totale	gg	10,000				10,000 10,000	24,46	244,60
	NP	NUOVI PREZZI	59					10,000	, .0	,00
12	NP.07	Spostamento di newjersey in calcestruzzo di qualsiasi tipologia e dimensione già presenti in cantiere e allestimento durante fasi di lavorazioni.								
		A RIPORTARE								43.636,50



		Ordine di lavoro n. 21 - Co		FILTRICO	LOTINATI					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	ISIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI EAVONI E DELLE I NOVVISTE	0.11	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUARTITA	TREZZO	I'll OKTO
	-	RIPORTO								43.636,50
ļ		- new jersey presenti al km 28+200 24 Totale	ml		24,00000			24,00000	5,42	130,08
			1111					24,00000	3,42	130,08
13	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
1		10		10,00000				10,00000		
		Totale	cad					10,00000	26,45	264,50
1		Totale Oneri per la sicurezza Euro								2.453,96
		Totale Barriera di sicurezza in tratti vari tra il km 25+000 e il km 29+900 Euro								41.998,64
		Totale SP 8 "MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO" Euro								41.998,64
İ		SP 59 "DI BRUSCOLI"								,
Ī		Risanamento incrocio SP59-SP121								
		Lavori a misura								
14	05.A03.004 05.a03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata								
Ì		40+5+5			50,00000			50,00000		
		Totale	m					50,00000	3,45	172,50
15	05.A03.001 05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm								
13	03.A03.001.001	40 * 5			40,00000	5,00000		200,00000		
f	-	Totale	m²		70,00000	3,00000		200,00000	3,14	628,00
16	05.A03.005 05.A03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra						233,33000	,	ĺ
10	03.M03.003.001	40 * 5 * 0.20			40,00000	5,00000	0,20000	40,00000		
ł		40 * 5 * 0.20 Totale	m³		40,00000	3,00000	0,20000	40,00000	38,06	1.522,40
	PA	PREZZI AGGIUNTI						-10,00000	25,50	1.522, 10
17	PA.02	Sovrapprezzo per oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento - CER 17 03 02								
Ĭ		2 * 40 * 5 * 0.3		2,00000	40,00000	5,00000	0,30000	120,00000		
		A RIPORTARE								46.353,98



		Ordine di lavoro n. 21 - CC	JIIPOTO	PILIKICO	LSTIMATI					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEL AVODI E DELLE DROVAZICE	11.04		DIMEN	ISIONI		CLIANITITAL	DD = 770	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO								46.353,98
		Totale	Tn					120,00000	18,98	2.277,60
18	04.E02.001 04.E02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm								
İ	<u> </u>	40 * 5			40,00000	5,00000		200,00000		
		Totale	m²					200,00000	15,97	3.194,00
19	04.E02.001.002	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente								
1		40 * 5 * 6			40,00000	5,00000	6,00000	1.200,00000		
		Totale	m²					1.200,00000	1,52	1.824,00
20	04.E02.002 04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm								
		40 * 5			40,00000	5,00000		200,00000		
İ		Totale	m²		10,00000	3,00000		200,00000	11,25	2.250,00
21	04.E02.002.002	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente								
	01.202.002.002	40 * 5 * 4			40,00000	5,00000	4,00000	800,00000		
İ	! 	Totale	m²		10,00000	3,00000	1,00000	800,00000	1,76	1.408,00
22	04.E02.003 04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm						333,1333		
		40 * 5			40,00000	5,00000		200,00000		
		Totale	m²					200,00000	6,77	1.354,00
23	04.E02.003.004	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente								
		40 * 5 * 1			40,00000	5,00000	1,00000	200,00000		ĺ
		Totale	m²					200,00000	1,98	396,00
1		Totale Lavori a misura Euro								15.026,50
Ī		Oneri per la sicurezza								
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018 SEGNALETICA TEMPORANEA								
		A RIPORTARE								59.057,58



		Ordine di lavoro ii. 21 - Co	51-11-01-0	PILITATEO	LOTINAT	110				
	ARTICOLO	TURIOL TRAVE REV. L. VARY E REULE RROVA (COTE			DIME	NSIONI		0	22220	*********
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	- QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
24	H.09.001.1	RIPORTO PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								59.057,58
		1 Totale	cad	1,000				1,000 1,000	680,54	680,54
25	H.09.001.3.a	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.	caa					1,000	330,51	333,3 1
<u> </u>		5 Totale	99	5,000				5,000 5,000	24,46	122,30
26	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
Î Î	j	5 Totale	cad	5,00000				5,00000 5,00000	26,45	132,25
27	17.N06.005	WC chimici								4
		1 Totale		1,00				1,00 1,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per la sicurezza Euro Totale Risanamento incrocio SP59-SP121 Euro Totale SP 59 "DI BRUSCOLI" Euro								935,09 15.961,59 15.961,59
		SP 131 "DI BILANCINO" Risanamento superficiale delle spalle del sovrapasso su viale Gramsci								
		Lavori a misura								
	02.B10.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)								
28	02.B10.003.001	scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)								
		30		30,00000				30,00000		
		A RIPORTARE								59.992,67



	ADTICOLO	Ordine di lavoro ii. 21 - Co	3141 010	PILITATOO						
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	ISTOINT		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDIO EIGNE SEI ENGAL E SEELE MOVIIGIE	O.I. II	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	Qoruttiint	TREES	11 11 01(10
		RIPORTO								59.992,67
		Totale	m²					30,00000	19,66	589,80
29	02.B10.003.002	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)								ı
		30 Totale	m²	30,00000				30,00000	6,30	189,00
			""					30,00000	0,50	105,00
30	02.B10.003.003	applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)								
		100			100,00000			100,00000	1.01	101.00
		Totale	m					100,00000	1,81	181,00
31	02.B10.003.005	malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)								ı
ł		30 Totale	m²	30,00000				30,00000	70,32	2.109,60
22	02 010 002 006	per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005						30,00000	70,32	2.103,00
32	02.B10.003.006	10		10,00000				10,00000		
i		Totale	m²	10,00000				10,00000	14,06	140,60
33	02.B10.003.015	malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)								
ļ		30		30,00000				30,00000		
		Totale	m²					30,00000	21,29	638,70
34	02.B10.003.017	pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)								
ļ		30 Totale	m²	30,00000				30,00000	8,09	242,70
			111-					30,00000	6,09	
		Totale Lavori a misura Euro Oneri per la sicurezza								4.091,40
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018								
35	H.09.001.1	SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
İ		1		1,000				1,000		
		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
		A RIPORTARE								64.764,61



	ARTICOLO	Ordine di lavoro II. 21 - Co	010	HEIRICO		ISIONI				
	AKTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NOTOINI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
36	H.09.001.3.c	RIPORTO PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di elenco.								64.764,61
		12 Totale	gg	12,000				12,000 12,000	24,76	297,12
37	17.N06.005	WC chimici						12/000	·	ŕ
		1 Totale		1,00				1,00 1,00	0,00	0,00
38	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
	 	12 Totale	cad	12,00000				12,00000 12,00000	26,45	317,40
		Totale Oneri per la sicurezza Euro Totale Risanamento superficiale delle spalle del sovrapasso su viale Gramsci Euro								1.295,06 5.386,46
		Totale SP 131 "DI BILANCINO" Euro SP 503 "DEL PASSO DEL GIOGO"								5.386,46
39	02.B10.004 02.B10.004.002	Ripristino di muri in pietra esistenti Lavori a misura Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra esequita con scapoli								
39	02.810.004.002	Tra il km 25+300 e il km 25+600 in DX 20 * 0.25 * 2			20,00000	0,25000	2,00000	10,00000		l
	03 513 000	Totale	m³					10,00000	619,53	6.195,30
40	03.F13.006 03.F13.006.002	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .								
		A RIPORTARE								71.574,43



		Ordine di lavoro n. 21 - Co		FILTRICO	LUIIIIAII					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	SIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZU	IMPORTO
		RIPORTO								71.574,43
		Tra il km 25+300 e il km 25+600 in DX 30 * 2.5 Totale	m²		30,00000	2,50000		75,00000 75,00000	63,08	4.731,00
ļ	<u> </u> 							75,00000	03,00	
		Totale Lavori a misura Euro								10.926,30
	H.09	<i>Oneri per la sicurezza</i> Prezzi listino ANAS 2018								
l.,		SEGNALETICA TEMPORANEA								
41	H.09.001.1	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
1		1		1,000				1,000		
		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
42	H.09.001.2	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 SPOSTAMENTO								
1		1		1,000				1,000		
		Totale	cad					1,000	226,85	226,85
43	H.09.001.3.c	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di elenco.								
1		5		5,000				5,000		
		Totale	99					5,000	24,76	123,80
44	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
1		5		5,00000				5,00000		
		Totale	cad					5,00000	26,45	132,25
1	17.N06.005	WC chimici								
45	17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noleggio mensile		,						
		1 Totale	cad	1,00000				1,00000 1,00000	55,20	55,20
		Totale Oneri per la sicurezza Euro						,		1.218,64
		· ·								
		A RIPORTARE								77.524,07



		Ordine di lavoro n. 21 - Co	J. 11 0 1 0	- IL I KICO	LUI IIIAI					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIME	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICATIONE DEL ENVOIT E DELLE I NOVVISTE	0.1.1.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTIA	TILLLO	I'll OKTO
		RIPORTO								77.524,07
		Totale Ripristino di muri in pietra esistenti Euro								12.144,94
		Ripristino rivestimenti murari tra il km 28 e il km 31 (variante ovest Scarperia)								
		Lavori a misura								
	B.06	Prezzi listino ANAS 2018								
46	B.06.028	OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE Rifinite con								
40	B.00.026	facce parallele a taglio di sega, date in opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e								
}	<u>.</u>	ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
ł		40 Totale	m²	40,000				40,000	87,59	3.503,60
	Bu Ma 00:		1112					40,000	07,39	3.503,60
47	RU.M10.001 RU.M10.001.002	Operaio edile Operaio edile - Specializzato								
٦/	KO.M10.001.002	- per pulizia pareti dei precedenti rivestimenti e altre opere complementari 32		32,00000				32,00000		
i	į	Totale	ora	32,00000				32,00000	36,38	1.164,16
l		Totale Lavori a misura Euro						==,:3000	1	4.667,76
		Oneri per la sicurezza								4.007,70
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018								
40	H 00 001 1	SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU								
48	H.09.001.1	STRADA STATALE - RIF. TAV. 64								
		INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
ļ		1		1,000				1,000	600.51	600.54
		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
49	H.09.001.2	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64								
1		SPOSTAMENTO								
1		1	65.4	1,000				1,000	226,85	226.05
		Totale	cad					1,000	220,85	226,85
50	H.09.001.3.c	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64								
		NOLEGGIO								
		Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere								
		Per cantieri la cui durata e superiore a / giorni, la segnaletica orizzontale dovra essere computata con la relativa voce di elenco.								
i	j	5		5,000				5,000		
Ī	j	Totale	gg					5,000	24,76	
		A RIPORTARE								83.223,02



		Ordine di lavoro II. 21 - Co	O.O							
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZU	IMPORTO
ļ		RIPORTO	= =					-,		83.223,02
	17.N07.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza								
51	17.N07.002.008	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
		5		5,00000				5,00000		
		Totale	cad					5,00000	26,45	132,25
Ţ		Totale Oneri per la sicurezza Euro								1.163,44
		Totale Ripristino rivestimenti murari tra il km 28 e il km 31 (variante ovest Scarperia) Euro								5.831,20
		Intervento al km 22+300 DX								
Ţ		Lavori a misura								
	05.A03.004	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.								
52	05.a03.004.002	con sega diamantata								
ł		22 Totale	m		22,00000			22,00000	3,45	75,90
	05.A03.005	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.						22,00000	5,75	73,90
53	05.A03.005.001	con sottofondo in scampoli di pietra								
1		20 * 1.5 * 0.5			20,00000	1,50000	0,50000	15,00000		
		Totale	m³					15,00000	38,06	570,90
	04.A07.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere								
54	04.A07.002.002	eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento								
•		15	ا و ـ ـ ـ ـ	15,00000				15,00000	16.00	240.00
		Totale	m³					15,00000	16,06	240,90
55	PA PA.01	PREZZI AGGIUNTI Sovrapprezzo per oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento - CER 17 05 04								
1		1.7*15		25,50000				25,50000		
ĺ	İ	Totale	Tn					25,50000	13,92	354,96
	01.B04.003	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali								
56	01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4								
		20 * 1.50 * 0.10			20,00000	1,50000	0,10000	3,00000		
		A DVDODTADE								04 507 03
		A RIPORTARE								84.597,93



		Ordine di lavoro n. 21 - Co)-1F 0 1 0	FILTRICO	LUITINATI					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	ISIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI EAVONI E DELLE I NOVVISTE	0.14.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	TREZZO	I''II OKTO
		RIPORTO								84.597,93
		Totale	m³					3,00000	98,72	296,16
	01.B02.002	Casseforme di legno.								
57	01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce								
		20 * (0.45+0.15+0.30)			20,00000	0,90000		18,00000		
		Totale	m²					18,00000	22,95	413,10
58	01.B04.006 01.b04.006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4								
1	1	20 * 1.7 * 0.30			20,00000	1,70000	0,30000	10,20000		
		20 * 0.7 * 0.15			20,00000	0,70000	0,15000	-		
1		Totale	m³		20,00000	0,70000	0,13000	12,30000	118,68	1.459,76
	04.B03.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.						12,30000		=::557:5
59	04.B03.001.001	Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare)								
		90*12.30		1.107,00000				1.107,00000		
Ī		Totale	kg	·				1.107,00000	1,78	1.970,46
	NP	NUOVI PREZZI								
60	NP.14	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 con le caratteristiche indicate dal progettista. Per bordo opera W2.								
1		20			20,00000			20,00000		
		Totale	ml					20,00000	176,43	3.528,60
1		Totale Lavori a misura Euro								8.910,74
ĺ		Oneri per la sicurezza								2.2.2.3//
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018								
		SEGNALETICA TEMPORANEA								
61	H.09.001.1	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
1		1		1,000				1,000		
Í		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
62	H.09.001.3.c	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere								
		computata con la relativa voce di elenco.								
L		A RIPORTARE								92.946,55



	ARTICOLO	Ordine di lavoro II. 21 - CC	J U. U	112111200						
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO								92.946,55
ŀ		20 Totale	99	20,000				20,000	24,76	495,20
			gg					20,000	24,70	493,20
	17.N06.004	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.								
63	17.N06.004.010	adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile								
		1		1,00000				1,00000	207.00	207.00
		Totale	cad					1,00000	207,00	207,00
C 4	17.N06.005	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile								
64	17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noleggio mensile								
ł		Totale	cad	1,00000				1,00000	55,20	55,20
			Cau					1,00000	33,20	33,20
65	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
1		20		20,00000				20,00000		
		Totale	cad					20,00000	26,45	529,00
	NP	NUOVI PREZZI								
66	NP.01	Realizzazione di parapetto in aggetto tramite profilati in tubolare da ponteggio, comprensiva di elementi tubolari a perdere nella struttura, rete elettrosaldata per consolidamento, ancoraggi, legname per camminatoio, montaggio e smontaggio parapetto e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.			20 00000			20,00000		
ł		ZU Totale	ml		20,00000			20,00000	62,40	1.248,00
			"""					20,00000	02,70	1.2 10,00
67	NP.02	Linea vita eseguita con ancoraggio su sede stradale con golfare in acciaio inox e iniezione di resina sull'ancoraggio o ancorato su newjersey in c.a, cavo in acciaio inox diam. 8 mm fissato con terminale e teso all'estremità, compreso lo smontaggio, compreso gli oneri di progettazione e certificazione, il tutto rispondente alle normative in materia di sicurezza ed eseguito a regola d'arte.								
Į		20			20,00000			20,00000		
		Totale	ml					20,00000	14,15	283,00
68	NP.03	Allestimento in opera di barriera stradale di sicurezza in calcestruzzo prefabbricato tipo "New Jersey" di qualsiasi tipo e dimensione, a delimitazione provvisoria dei cantieri stradali A RIPORTARE								95.763,95



	ARTICOLO	Ordine di lavoro ii. 21 - Co	111 010	TILTINIO		ISIONI				
	AKTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DINLIN	ISIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO (posto su base in calcestruzzo da compensare a parte o su piano stradale), compreso il carico e trasporto dalle aree a deposito più vicine della Città metropolitana o da altro luogo indicato dalla D.L., l'allestimento in cantiere e il carico, trasporto e scarico al deposito più vicino a fine lavori.								95.763,95
	<u> </u>	24			24,00000			24,00000	10.20	420.20
		Totale	ml					24,00000	18,30	439,20
		Totale Oneri per la sicurezza Euro								3.937,14
		Totale Intervento al km 22+300 DX Euro								12.847,88
ł		Intervento al km 24+700 DX Lavori a misura								
69	02.B10.004 02.B10.004.002	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli								
		10 * 0.60 * 1.5			10,00000	0,60000	1,50000	9,00000		
Ī	j	Totale	m³					9,00000	619,53	5.575,77
70	03.F13.006 03.F13.006.002	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .								
Ì		10 * 1.5			10,00000		1,50000	15,00000		
Ī	Ī	Totale	m²					15,00000	63,08	946,20
71	ANAS G.01.001.2.b	Prezzi listino ANAS 2018 Smontaggio di Barriera non riutilizzabile su terra Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione								
1		20			20,00000			20,00000		
		Totale	ml					20,00000	2,14	42,80
72	04.E08.003	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.								
72	04.E08.003.001				35 00000			35 00000		
		35			35,00000			35,00000		
		A RIPORTARE								102.767,92



		Ordine di lavoro n. 21 - Co	JIIFUTU	PILIKICO	LOTINATI					
	ARTICOLO	TAIDICAZIONE DELLAVORI E DELLE PROVAZETE	11.54		DIMEN	NSIONI		OLIANITITAL	DD = 770	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO								102.767,92
		Totale	m					35,00000	61,40	2.149,00
		Totale Lavori a misura Euro								8.713,77
		Oneri per la sicurezza								
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018 SEGNALETICA TEMPORANEA								
73	H.09.001.1	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
		1		1,000				1,000		
Ī		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
74	H.09.001.3.c	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO								
		Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di elenco.								
		10 Totale	gg	10,000				10,000 10,000	24,76	247,60
75	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento								
ļ		automatico alternato, valutato a giorno								
ļ		12		12,00000				12,00000	26.45	247.40
		Totale	cad					12,00000	26,45	317,40
76	17.N06.005	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile								
76	17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noieggio mensile		1 00000				1 00000		ļ
		Totale	cad	1,00000				1,00000	55,20	55,20
ļ								1,00000	33/20	
		Totale Oneri per la sicurezza Euro Totale Intervento al km 24+700 DX Euro								1.300,74 10.014,51
		Intervento al km 21+500 SX								
		Lavori a misura								
77	05.A03.004 05.a03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata								
"	03.803.004.002	10			10,00000			10,00000		
					10,00000			10,00000		
		A RIPORTARE								106.217,66



		Ordine di lavoro n. 21 - Co	JI-1010	PILITATEO		_				
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	ISIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
I		RIPORTO							2.45	106.217,66
		Totale	m					10,00000	3,45	34,50
78	02.A03.001 02.A03.001.002	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata								
		fuori terra								
1		- demolizione del muro esistente 10 * 0.50 * 1 $\label{eq:total} \ensuremath{Totale}$ \ensuremath{Totale}	m³		10,00000	0,50000	1,00000	5,00000 5,00000	149,70	748,50
79	05.A03.005 05.A03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra								
		10 * 0.50 * 0.25			10,00000	0,50000	0,25000	1,25000		
		Totale	m³					1,25000	38,06	47,58
	02.A07.001	Carico, traporto e scarico								
80	02.A07.001.003	con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50								
1		5		5,00000				5,00000		
		Totale	m³					5,00000	29,07	145,35
	PA	PREZZI AGGIUNTI								
81	PA.01	Sovrapprezzo per oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento - CER 17 05 04								
ļ		1.7*(1.25+5) Totale	Tn	10,62500				10,62500 10,62500	13,92	147,90
82	01.B02.002 01.B02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						,		
		10 * 0.30 Totale	m²		10,00000		0,30000	3,00000 3,00000	22,95	68,85
	01.B04.005	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto	***					3,00000	22,55	55,55
83	01.B04.005.002	corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4								
ļ		Base di appoggio dei newjersey in ca 10 * 1 * 0.25 Totale	m³		10,00000	1,00000	0,25000	2,50000 2,50000	110,74	276,85
	01.B03.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore						2,30000	,.	5,55
84	01.B03.001	barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)								
		30*2.5		75,00000				75,00000		
		A RIPORTARE								107.687,19



	ARTICOLO	Ordine di lavoro n. 21 - Co	3141 010	HETRICO	DIMEN					
		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	I				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
ļ		RIPORTO	1						1 70	107.687,19
	ND	Totale NUOVI PREZZI	kg					75,00000	1,78	133,50
85	NP NP.03	Allestimento in opera di barriera stradale di sicurezza in calcestruzzo prefabbricato tipo "New Jersey" di qualsiasi tipo e dimensione, a delimitazione provvisoria dei cantieri stradali (posto su base in calcestruzzo da compensare a parte o su piano stradale), compreso il carico e trasporto dalle aree a deposito più vicine della Città metropolitana o da altro luogo indicato dalla D.L., l'allestimento in cantiere e il carico, trasporto e scarico al deposito più vicino a fine lavori.								
		12 Totale	ml		12,00000			12,00000	18,30	219,60
1			1111					12,00000	10,30	,
ł		Totale Lavori a misura Euro Oneri per la sicurezza								1.822,63
86	H.09 H.09.001.1	Prezzi listino ANAS 2018 SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU								
		STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
		1		1,000				1,000	C00 F4	600 54
		Totale	cad					1,000	680,54	680,54
87	H.09.001.3.c	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di elenco.								
Ì	İ	5		5,000				5,000		
		Totale	99					5,000	24,76	123,80
88	17.N07.002 17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
i		5		5,00000				5,00000		
ĺ		Totale	cad	,				5,00000	26,45	132,25
	17.N06.005	WC chimici								
89	17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noleggio mensile								
				1,00000				1,00000		
		A RIPORTARE								108.976,88



		Ordine di lavoro n. 21 - Co		FILTRICO	LOTINAT.					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI EAVONI E DELLE I NOVVISTE	0.14.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	TREZZO	In OKTO
		RIPORTO								108.976,88
		Totale	cad					1,00000	55,20	55,20
1		Totale Oneri per la sicurezza Euro								991,79
		Totale Intervento al km 21+500 SX Euro								2.814,42
		Barriera di sicurezza al km 30								
		Oneri per la sicurezza								
	ANAS	Prezzi listino ANAS 2018								
90	G.01.001.2.b	Smontaggio di Barriera non riutilizzabile su terra Per sostituzione ed adequamneto alle nuove normative.								
		Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero								
		occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che								
		resta di proprietà dell'Amministrazione								
İ	İ	100		100,00000				100,00000		
Ī		Totale	ml					100,00000	2,14	214,00
	04.E08.003	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.								
91	04.E08.003.001	per bordo laterale o rilevato W4 A.								
1		100			100,00000			100,00000		
		Totale	m					100,00000	61,40	6.140,00
	H.09	Prezzi listino ANAS 2018								
92	H.09.001.1	SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU								
32	11.05.001.1	STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE								
i		1		1,000				1,000		
Ī	İ	Totale	cad	2,000				1,000	680,54	680,54
93	H.09.001.3.a	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU						,,,,,,		
93	n.v3.001.3.d	STRADA STATALE - RIF. TAV. 64								
		NOLEGGIO								
1		Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.		2.000				2 000		
		2 Totale	gg	2,000				2,000	24,46	48,92
			99					2,000	۷٦,٩٥	70,92
94	H.09.001.3.b	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64								
		NOLEGGIO								
		Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più. (Percentuale del								
		0.30%)								
		A RIPORTARE				<u> </u>				116.115,54



		Ordine di lavoro n. 21 - Co	71-11-010	PILIKICO	LOTIMATI					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	ISIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	0.141.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO								116.115,54
		(2*24.46/100) * 100		0,48920	100,00000			48,92000		
		Totale	%					48,92000	0,30	14,68
	17.N07.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza								
95	17.N07.002.008	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno								
		2		2,00000				2,00000		
		Totale	cad					2,00000	26,45	52,90
	17.N06.005	WC chimici								
96	17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noleggio mensile								
		1		1,00000				1,00000		
		Totale	cad					1,00000	55,20	55,20
Ī		Totale Oneri per la sicurezza Euro								7.206,24
		Totale Barriera di sicurezza al km 30 Euro								7.206,24
Ī		Totale SP 503 "DEL PASSO DEL GIOGO" Euro								50.859,19
Ī		TRATTI VARI ZONA 1								•
		Ripasso segnaletica su tratti vari								
		Lavori a misura								
97	04.E07.001 04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15								
ì		2 * 19000		2.00000	19.000,00000			38.000,00000		
i		Totale	m	2,55500	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			38.000,00000	0,32	12.160,00
00	04 507 001 001	Jaraharra em 12								
98	04.E07.001.001	larghezza cm 12								
		15000 Totale	m		15.000,00000			15.000,00000	0,30	4.500,00
		lotale	m					15.000,00000	0,30	4.500,00
99	04.E07.001.004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc								
1		500		500,00000				500,00000		
		Totale	m²					500,00000	3,05	1.525,00
	NP	NUOVI PREZZI								
100	NP.05	Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce continue e discontinue di cm 15, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico.								
		A RIPORTARE								134.423,32



	Ordine di lavoro n. 21 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.		DIMEN	NSIONI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.I [♥] I.	SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	QUANTITA	PREZZU	IMPORTO
		RIPORTO 2 * 19000 Totale	ml	2,00000	19.000,00000			38.000,00000 38.000,00000	0,06	134.423,32 2.280,00
	NP.04	Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce continue e discontinue di cm 12, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 15000 Totale	ml		15.000,00000			15.000,00000 15.000,00000	0,05	750,00
102	NP.06	Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce di arresto, zebrature, pedonali, frecce e iscrizioni, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 500		500,00000				500,00000		
		Totale Totale Lavori a misura Euro Totale Ripasso segnaletica su tratti vari Euro Totale TRATTI VARI ZONA 1 Euro Importo Lavori Euro	mq					500,00000	0,55	275,00 21.490,00 21.490,00 21.490,00 137.728,32



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI II								
A) LAVORI								
SP 8 "MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO"	41.998,64							
Barriera di sicurezza in tratti vari tra il km 25+000 e il km 29+900	41.998,64							
Lavori a misura	39.544,68							
Oneri per la sicurezza	2.453,96							
SP 59 "DI BRUSCOLI"	15.961,59							
Risanamento incrocio SP59-SP121	15.961,59							
Lavori a misura	15.026,50							
Oneri per la sicurezza	935,09							
SP 131 "DI BILANCINO"	5.386,46							
Risanamento superficiale delle spalle del sovrapasso su viale Gramsci	5.386,46							
Lavori a misura	4.091,40							
Oneri per la sicurezza	1.295,06							
SP 503 "DEL PASSO DEL GIOGO"	50.859,19							
Ripristino di muri in pietra esistenti	12.144,94							
Lavori a misura	10.926,30							
Oneri per la sicurezza	1.218,64							
Ripristino rivestimenti murari tra il km 28 e il km 31 (variante ovest Scarperia)	5.831,20							
Lavori a misura	4.667,76							
Oneri per la sicurezza	1.163,44							
Intervento al km 22+300 DX	12.847,88							
Lavori a misura	<i>8.910,74</i>							
Oneri per la sicurezza	3.937,14							
Intervento al km 24+700 DX	10.014,51							
Lavori a misura	8.713,77							
Oneri per la sicurezza	<i>1.300,74</i>							
Intervento al km 21+500 SX	2.814,42							
Lavori a misura	1.822,63							
Oneri per la sicurezza	991,79							
Barriera di sicurezza al km 30	7.206,24							
Oneri per la sicurezza	7.206,24							
TRATTI VARI ZONA 1	21.490,00							
Ripasso segnaletica su tratti vari	21.490,00							
Lavori a misura	21.490,00							
IMPORTO LAVORI Euro		137.728,32						



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Oneri speciali Euro	14.367,70	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	123.360,62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro	2.754,57	
Prove di laboratorio Euro	1.483,55	
Iva 22% sui lavori Euro	30.300,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		34.538,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		172.266,67