



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 – ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST. (ZONA 1) CO Barberino di Mugello.

**AGGIUDICAZIONE EFFICACE - DET. DIR. 625 del 02/04/2020
CONTRATTO REP. 21916 DEL 04/06/2020**

INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI MIT - SCHEDA 04499.19.FI

RELAZIONE TECNICA Ordine di Lavoro n. 21

L'allegata perizia/ordine di lavoro n. 21 fa riferimento all'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze Lotto 1 – Zona Alto Mugello e Mugello Ovest.

Zona 1 - Centro Operativo di Barberino di Mugello.

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato in modalità efficace con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 al RTI Sodi Strade srl – Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Zini Elio srl – Feri Natale srl. a cui ha fatto seguito la stipula del contratto Rep. 21916 del 04/06/2020.

I lavori previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 21 riguardano interventi sulla SP8 Militare per Barberino, sulla SP131 “di Bilancino, sulla SP503 “del Passo del Giogo” e sulla SP59 “di Bruscoli”

In particolare le opere da eseguire consistono in:

SP8: posa in opera di barriera di sicurezza bordo laterale con sostituzione e/o integrazione della barriera esistente al km 25+200, al km 25+500 e al km 28+000;

SP131: risanamento superficiale di porzioni delle spalle in calcestruzzo deteriorate del sovrappasso su viale Gramsci;

SP503: posa in opera di barriera di sicurezza con sostituzione dell'esistente al km 30+000; ripristino di muri in pietra esistenti tra il km 25+300 e il km 25+600; ripristino dei rivestimenti murari deteriorati tra il km 28 e il km 31 nel tratto variante ovest di Scarperia; interventi diversi di messa in sicurezza in tratti dove sono presenti muretti o barriere vetuste in particolare: al km 22+300 in dx tramite demolizione del residuo del muro in pietra, esecuzione di cordolo in ca. e posa di barriera bordo opera per un tratto di 20 ml; al km 24+700 in dx tramite smontaggio e ricostruzione di parte di muro in pietra di sostegno della sede stradale e sostituzione e integrazione della barriera bordo laterale esistente; al km 21+500 in sx con demolizione del restante muretto esistente e posa di new jersey in c.a. su piano in calcestruzzo;

SP59: risanamento profondo del piano viabile deformato in corrispondenza dell'incrocio con al SP120.

Ai fini della determinazione della complessità degli interventi, con la presente si attesta che la tipologia delle lavorazioni previste è di tipo discontinuo, compresa negli interventi di cui ai punti a) b) c) e)

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

**P.O. Manutenzione
Zona 1**



PROVINCIA
DI FIRENZE

nell'ultimo periodo della circolare del 15/03/2021, relativa all'art. 2 comma 3 del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche.

Il quadro economico della perizia risulta così articolato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
A) LAVORI		
- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 123.360,62	€ 123.360,62
- Oneri sicurezza	€ 14.367,70	€ 14.367,70
- Ribasso del 20,69%		-€ 25.523,31
Totale lavori	€ 137.728,32	€ 112.205,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.754,57	€ 2.244,10
- Prove di laboratorio	€ 1.483,55	€ 1.483,55
- Iva 22% sui lavori	€ 30.300,23	€ 24.685,10
Totale somme a disposizione	€ 34.538,35	€ 28.412,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 172.266,67	€ 140.617,76

L'inizio dei lavori è previsto nell'anno 2021.

Tempo stimato per l'esecuzione dei lavori 210 giorni.

Staff Direzione Lavori:

Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi

Direttori operativi:

Geom. Antonino Galantino

Geom. Achille Garofalo

Geom. Gabriele Di Palma

Responsabile Sicurezza in Esecuzione Geom. Alessio Landi

Il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1
Geom. Alessio Landi