

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza provvisoria del pendio per la riapertura parziale della strada - Intervento di Somma Urgenza per ripristino Frana SP 13 km 13+200 - Via Montalbano, Comune di Vinci

COMMITTENTE: Città metropolitana di Firenze

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere di sostegno provvisorie ripristino e protezione sede stradale (Cat 1)							
1 / 1 TOS25_01.A 04.005.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Rimozione terreno da sede stradale		35,00	3,000	1,000	105,00		
	SOMMANO m³					105,00	23,28	2'444,40
2 / 2 TOS25_PRR EC.P17.005. 104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03* ” (riferimento cod. ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Vedi voce n° 1 [m² 105.00]	1,80				189,00		
	SOMMANO t					189,00	28,44	5'375,16
3 / 3 TOS25_PR.P 12.050.001	Blocchi modulari in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di opere di sostegno a secco e a gravità, forato e con riseghe per l'incastro Classe di Resistenza: C25/30 Larghezza: 100 cm Lunghezza: 100 cm Altezza: 100 cm opera provvisoria delimitazione e protezione corsia opera provvisoria delimitazione e protezione corsia	3,00 2,00	15,00 25,00			45,00 50,00		
	SOMMANO cad					95,00	138,02	13'111,90
4 / 4 TOS25_AT. N06.018.006	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. Trasporto e posa in opera blocchi modulari Vedi voce n° 3 [cad 95.00]	0,30				28,50		
	SOMMANO ora					28,50	38,24	1'089,84
5 / 5 TOS25_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Vedi voce n° 4 [ora 28.50]					28,50		
	SOMMANO ora					28,50	39,06	1'113,21
6 / 6 TOS25_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Vedi voce n° 4 [ora 28.50]					28,50		
	SOMMANO ora					28,50	36,29	1'034,27
	Opere movimento terra e canalizzazioni provvisorie su versante (Cat 2)							
7 / 7 TOS25_01.A 04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compres ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m scavo per opere di rimodellamento preliminari e canalizzazione delle acque		100,00	1,500	1,000	150,00		
	A RIPORTARE					150,00		24'168,78

